

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 02 / 04
Schwall-Löten	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, bestückte Baugruppen mit hoher Qualität und unter beherrschten Bedingungen zu schwallen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereiche F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Bei jedem Schichtbeginn werden entsprechend dem Wartungsplan die festgelegten Überprüfungsarbeiten durchgeführt.

Die Überwachung des einwandfreien Durchlaufes der Lötwagen über alle Schwallbadstationen (Fluxer, Zinnwelle usw.) erfolgt durch den Maschinenführer der Lötmaschine, Abdeckungen werden entfernt.

Jede geschwallte Baugruppe ist sofort hinsichtlich folgender Schwerpunkte zu überprüfen:

- **Lötseite**

Lotbrücken
Lotzapfen
Lotperlen
Verschmutzungen
Flussmittelhäufungen, vor allem innerhalb der Steckerleiste

- **Bauelementeseite**

Durchlöten
Lotperlen
Lotüberlauf
hochgeschwemmte Bauelemente und Bauteile
Verschmutzungen
schiefstehende Bauelemente und Bauteile (Schlussgefahr)

Bei auftretenden Fehlern sind die Bestücktischeinrichter sofort in Kenntnis zu setzen. Nach dem Schwallvorgang wird die bestückte Baugruppe aus dem Lötrahmen entnommen, dieser und die Hilfsmittel auf die Rückführkette gelegt.

Die Baugruppen des ersten gelöteten Lötwagens eines Loses sind sofort an die Qualitätsprüfer weiterzuleiten, die Baugruppen werden nach Typen sortiert, Lagerkisten gekennzeichnet und zwischengelagert (PA-Nr., Art.-Nr.).

Die Wartung und Instandhaltung der Schwalllötmaschine erfolgt gemäß Wartungsplan PB-Nr. 32 und AA-Nr. 2501.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung

Verteiler: Server: F / Dokumentationsmappen: Maschinenführer Schwalllötmasch.

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	